

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑
๒. หน่วยงาน.....เทศบาลตำบลวังห้ว.....
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป รายละเอียดดังนี้ ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร , ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๗๐ ตารางเมตร.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.. ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐..เป็นเงิน...๗๕๒,๐๐๐.-บาท.....
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 - ๕.๑.....ปร.๕ จำนวน ๑ ฉบับ.....
 - ๕.๒.....ปร.๕ จำนวน ๑ ฉบับ.....
 - ๕.๓.....
 - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑นายยุทธนา ศรีตอกไม้.....
 - ๖.๒นายธนาวุฒิ บัวนาค.....
 - ๖.๓นายสรรัชต์ เกิดวัน.....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลวังห้ว อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 (ตามแบบเลขที่ 2/2560 กำหนด)
 ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 105 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
 ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 470 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,770 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง จากบริเวณสะพานบ้านกล้วย ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกร่าง

หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลวังห้ว



ประมาณราคาตามแบบปร.4 จำนวน 1 แผ่น



ประมาณการ นางสาวปทุมฉดา หงวนตัด



วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	564,094.90	1.3347	752,897.46	Factor F
2	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	-	-	-	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	หักประกันผลงาน 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป				รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง สรุปงบประมาณค่าก่อสร้าง	
				752,897.46 752,000.00	
					(-เจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการ  ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวปทุมฉดา หงวนตัด) (นายยุทธนา ศรีตอกไม้)
 นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ  ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายยุทธนา ศรีตอกไม้) (นายธนาวีสน์ บัวนาค)
 ผู้อำนวยการกองช่าง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เห็นชอบ  ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาววาสนา กิจประชากร) (นายสรราชัย เกิดวัน)
 ปลัดเทศบาล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อนุมัติ 
 (นายจongsินกิจ เทียงธรรม)
 นายกเทศมนตรีตำบลวังห้ว

บัญชีประมาณการ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 (ตามแบบเลขที่ 2/2560 กำหนด)
 ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 105 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
 ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 470 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,770 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง จากบริเวณสะพานบ้านกล้วย ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกร่าง

หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลวังหว้า

ประมาณการ นางสาวปณณดา หงวนตัด

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานผิวทาง					
	1.1 งานปรับแต่งพื้นทาง	ตร.ม.	2,770.00	1.67	4,625.90	
	1.2 Tack Coat	ตร.ม.	2,770.00	11.97	33,156.90	
	1.3 Asphaltic Concrete	ตร.ม.	2,770.00	185.23	513,087.10	
2	งานตีเส้นจราจร					
	2.1 สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	57.50	230.00	13,225.00	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน				564,094.90	

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงตามราคาฯ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559
- ราคาวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงตามราคาฯ สำนักงานพาณิชย์กรุงเทพมหานคร ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559
- ราคาค่าแรงงาน อ้างอิงตาม บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
- ราคาค่าแรงงาน อ้างอิงตาม ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา(สำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม) สำหรับน้ำมันดีเซล (โซล่า) ที่ ราคา 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

ลงชื่อ ประมาณการ

(นางสาวปณณดา หงวนตัด)

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ตรวจ

(นายยุทธนา ศรีตอกไม้)

ผู้อำนวยการกองช่าง