

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างรั้ว, ประตู, ป้าย, เสาธง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๓...
๒. หน่วยงาน.....เทศบาลตำบลวังห้วย.....
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
 ๑. ก่อสร้างรั้ว สูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๘.๘๕ เมตร
 ๒. ประตูสแตนเลส กว้าง ๖.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร
 ๓. ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๑.๑๐ x ๒.๐๐ เมตร
 ๔. เสาธงสูง ๘.๐๐ เมตร
 ๕. ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเด็กเล็ก
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐..เป็นเงิน...๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท.....
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 - ๕.๑.....ปร.๔ จำนวน ๔ ฉบับ.....
 - ๕.๒.....ปร.๕ จำนวน ๑ ฉบับ.....
 - ๕.๓.....
 - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑นายยุทธนา ศรีตอกไม้.....
 - ๖.๒นายธนาวุสน์ บัวนาค.....
 - ๖.๓นายภวัต แก้วมณี.....

บัญชีประมาณราคา

แบบ พร. 4 แผ่นที่ 1/4

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 โครงการ ก่อสร้างรั้ว, ประตู, ป้าย, เสาธง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 (ตามแบบเลขที่ 4/2560 กำหนด)
 ปริมาณงาน
 1. ก่อสร้างรั้ว สูง 2.00 เมตร ยาว 318.85 เมตร
 2. ประตูสแตนเลส กว้าง 6.00 เมตร สูง 2.00 เมตร
 3. ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 1.10 x 2.00 เมตร
 4. เสาธงสูง 8.00 เมตร
 5. ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3
 หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลวังหว้า
 ประมาณการ นายธีระศักดิ์ แสนยบุตร วันที่ 16 มิถุนายน 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับพื้นที่					
1.1	งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	ตร.ม.	648.00	1.65	1,069.20	
1.2	งานดินขุดพร้อมถมกลับ	ลบ.ม.	110.00	99.00	10,890.00	
	รวม (1)				11,959.20	
2	งานโครงสร้าง					
2.1	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	ลบ.ม.	102.00	2,047.00	208,794.00	
2.2	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	3.66	1,730.00	6,331.80	
2.3	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	5.10	431.00	2,198.10	
2.5	เหล็ก DB 12 มม.	กก.	5,439.00	22.24	120,963.36	
2.6	เหล็ก RB 9 มม.	กก.	124.00	23.76	2,946.24	
2.7	เหล็ก RB 6 มม.	กก.	389.00	23.04	8,962.56	
2.8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	161.00	50.23	8,087.03	
2.9	ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	ลบ.ฟ.	209.00	292.50	61,132.50	
2.10	ค่าแรงงานไม้แบบ	ตร.ม.	351.00	133.00	46,683.00	
2.11	ไม้เคร้ายัดแบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	ลบ.ฟ.	62.00	292.50	18,135.00	
2.12	ตะปู	กก.	87.00	35.00	3,045.00	
	รวม (2)				487,278.59	

ลงชื่อ ประเมินการ
 (นายธีระศักดิ์ แสนยบุตร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


ลงชื่อ ตรวจสอบ
 (นายยุทธนา ศรีตอกไม้)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


บัญชีประมาณราคา

แบบ ป.ร. 4 แผ่นที่ 2/4

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลวังห้ว อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 โครงการ ก่อสร้างรั้ว, ประตู, ป้าย, เสาธง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 (ตามแบบเลขที่ 4/2560 กำหนด)
 ปริมาณงาน
 1. ก่อสร้างรั้ว สูง 2.00 เมตร ยาว 318.85 เมตร
 2. ประตูสแตนเลส กว้าง 6.00 เมตร สูง 2.00 เมตร
 3. ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 1.10 x 2.00 เมตร
 4. เสาธงสูง 8.00 เมตร
 5. ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3
 หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลวังห้ว
 ประมาณการ นายธีระศักดิ์ แสนบุตร วันที่ 16 มิถุนายน 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาค่าต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
3	งานผนัง					
3.1	งานก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	ตร.ม.	310.00	300.00	93,000.00	
3.2	ฉาบปูนเรียบ (รวมโครงสร้าง)	ตร.ม.	804.00	140.00	112,560.00	
3.3	งานสแตนเลส (รั้ว+ประตู พร้อมอุปกรณ์)	ตร.ม.	164.00	1,600.00	262,400.00	
	รวม (3)				467,960.00	
4	งานสี					
4.1	ทาสีน้ำพลาสติก	ตร.ม.	804.00	68.00	54,672.00	
	รวม (4)				54,672.00	
5	งานเสาธง					
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด ๔"	เมตร	8.40	496.00	4,166.40	
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด ๓"	เมตร	4.00	340.00	1,360.00	
5.3	ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด ๑"	เมตร	1.80	101.00	181.80	
5.4	หัวซุน ขนาด ๔"	อัน	3.00	410.00	1,230.00	
5.5	หัวซุน ขนาด ๓"	อัน	1.00	280.00	280.00	
5.6	หัวซุน ขนาด ๑"	อัน	6.00	86.00	516.00	
5.7	คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	3.00	2,047.00	6,141.00	
5.8	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	0.22	431.00	94.82	

ลงชื่อ  ประมาณการ
 (นายธีระศักดิ์ แสนบุตร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  ตรวจ
 (นายยุทธนา ศรีตอกไม้)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีประมาณราคา

แบบ พร. 4 แผ่นที่ 3/4

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 โครงการ ก่อสร้างรั้ว, ป้าย, เสาธง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 (ตามแบบเลขที่ 4/2560 กำหนด)
 ปริมาณงาน
 1. ก่อสร้างรั้ว สูง 2.00 เมตร ยาว 318.85 เมตร
 2. ประตูสแตนเลส กว้าง 6.00 เมตร สูง 2.00 เมตร
 3. ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 1.10 x 2.00 เมตร
 4. เสาธงสูง 8.00 เมตร
 5. ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3


หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลวังหว้า

ประมาณการ นายธีระศักดิ์ แสนยบุตร

วันที่ 16 มิถุนายน 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
5.9	เหล็ก RB 25 มม.	กก.	92.00	24.76	2,277.92	
5.10	เหล็ก RB 9 มม.	กก.	220.00	23.76	5,227.20	
5.11	ก้ออิฐมอญครึ่งแผ่น	ตร.ม.	14.63	300.00	4,389.00	
5.12	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	14.63	140.00	2,048.20	
5.13	ค่าแรงงานไม้แบบ	ตร.ม.	14.72	133.00	1,957.76	
	รวม (5)				29,870.10	
6	งานป้าย					
6.1	ป้าย ขนาด 1.10 x 2.00 เมตร	ป้าย	1.00	15,000.00	15,000.00	
	รวม (6)				15,000.00	
7	งานปรับปรุงภูมิทัศน์					
7.1	งานปลูกหญ้า	ตร.ม.	1,402.00	44.00	61,688.00	
7.2	งานหินคลุก	ลบ.ม.	66.00	531.00	35,046.00	
7.3	ต้นไม้ไทรทอง	ต้น	160.00	7.00	1,120.00	
7.4	ต้นไม้เทียนทอง	ต้น	1,953.00	7.00	13,671.00	
7.5	ต้นไม้หมากเขอร่ม	ต้น	24.00	350.00	8,400.00	
	รวม (7)				119,925.00	

ลงชื่อ  ประมาณการ
 (นายธีระศักดิ์ แสนยบุตร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  ตรวจสอบ
 (นายยุทธนา ศรีตอกไม้)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


บัญชีประมาณราคา


แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 4/4

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลวังห้ว อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 โครงการ ก่อสร้างรั้ว, ประตู, ป้าย, เสาธง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 (ตามแบบเลขที่ 4/2560 กำหนด)
 ปริมาณงาน
 1. ก่อสร้างรั้ว สูง 2.00 เมตร ยาว 318.85 เมตร
 2. ประตูสแตนเลส กว้าง 6.00 เมตร สูง 2.00 เมตร
 3. ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 1.10 x 2.00 เมตร
 4. เสาธงสูง 8.00 เมตร
 5. ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3
 หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลวังห้ว
 ประมาณการ นายธีระศักดิ์ แสนยุบุตร วันที่ 16 มิถุนายน 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
8	งานประปา					
8.1	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	38.00	39.25	1,491.50	
8.2	ค่าแรงงานวางท่อ	เมตร	152.00	30.00	4,560.00	
8.3	น้ำยาประสานท่อ PVC ขนาด 500 กรัม	กระป๋อง	1.00	182.00	182.00	
8.4	ข้อต่อตรง PVC	อัน	37.00	2.80	103.60	
8.5	ข้อต่องอ 90 PVC	อัน	14.00	4.67	65.38	
8.6	ข้อต่อสามทาง PVC	อัน	10.00	4.67	46.70	
8.7	ก๊อกลสนาม	อัน	10.00	126.00	1,260.00	
	รวม (8)				7,709.18	
	รวม (1) ถึง (8)				1,194,374.07	

หมายเหตุ - ราคาวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงตามราคาฯ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560
 - ราคาวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงตามราคาฯ สำนักงานพาณิชย์กรุงเทพมหานคร ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560
 - ราคาค่าแรงงาน อ้างอิงตาม บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
 - ราคาค่าแรงงาน อ้างอิงตาม ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (สำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม) สำหรับน้ำมันดีเซล (โซล่า) ที่ราคา 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร
 - ราคาค่าแรงงาน อยู่นอกเหนือจากที่อ้างอิงข้างต้นนี้ ใช้คิดเหมารวม 30% ของยอดค่าวัสดุ

ลงชื่อ  ประมาณการ
 (นายธีระศักดิ์ แสนยุบุตร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  ตรวจสอบ
 (นายยุทธนา ศรีตอกไม้)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ก่อสร้างรั้ว, ประตู, ป้าย, เสาธง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 (ตามแบบเลขที่ 4/2560 กำหนด)

ปริมาณงาน

1. ก่อสร้างรั้ว สูง 2.00 เมตร ยาว 318.85 เมตร
2. ประตูสแตนเลส กว้าง 6.00 เมตร สูง 2.00 เมตร
3. ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 1.10 x 2.00 เมตร
4. เสาธงสูง 8.00 เมตร
5. ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3

หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลวังหว้า

ประมาณการ นายธีระศักดิ์ แสนยบุตร

ประมาณราคาตามแบบปร.4 จำนวน 4 แผ่น

วันที่ 16 มิถุนายน 2560

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	1,194,374.07	1.2700	1,516,855.07	Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ประเภทงานก่อสร้างทาง	-	-	-	หักประกันผลงาน 0 %
3	ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป				รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง ปรับยอดตามงบประมาณ 1,516,855.07 1,500,000.00	
					(-หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน-)

ประมาณการ

(นายธีระศักดิ์ แสนยบุตร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายยุทธนา ศรีตอกไม้)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(นายยุทธนา ศรีตอกไม้)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นายธนวิสัน บัวนาค)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เห็นชอบ

(นางสาววาสนา กิจประชากร)
ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ


(นายภวัต แก้วมณี)

นักสันทนการชำนาญการ

อนุมัติ

(นายจองสินกิจ เที่ยงธรรม)
นายกเทศมนตรีตำบลวังหว้า

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




ลงชื่อ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยุทธนา ศรีตอกไม้)

ผู้อำนวยการกองช่าง



ลงชื่อ

(นายธนวิสัน บัวนาค)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ

(นายภวัต แก้วมณี)

นักสันทนการชำนาญการ